

Gemeinde Kienberg, Wasserversorgung
Teil GWP Hübeli, Hübelistrasse

Anstehende Bauarbeiten:

In der Hübelistrasse, am nordöstlichen Rand der Bauzone, wird der Wasserleitungsneubau mit Ersatz der Hydranten Nr.27 und Nr.28 realisiert. Auslöser des Projekts ist der altersbedingte Ersatz der bestehenden Gussleitung sowie neueren Bautätigkeiten, welche eine Nennweitenvergrößerung bedingen. Abweichend zur GWP 2016 soll die neue Ringschluss-Wasserleitung aber in der Hübelistrasse (öffentlicher Grund) und nicht durch Privatgrundstücke verlegt werden.

Bauablauf:

Mit den Bauarbeiten soll am **Ende August 2024** begonnen werden. Sie werden in 2 Etappen ausgeführt. Nach einer Bauzeit von geschätzten 6 - 8 Wochen sollte die Bauarbeiten bis Ende Oktober 2024 abgeschlossen werden. Während diesem Zeitraum kann die Hübelistrasse nicht befahren werden. Daraus folgend ist der Leibernweg während dieser Zeit von jeglichen räumlichen Behinderungen freizuhalten.

Bei Fragen oder Unklarheiten gibt das Planungsbüro Waldburger Ingenieure AG gerne Auskunft. Unter 079 779 63 02 steht Ihnen der zuständige Projekt- und Bauleiter Stephan Waldmeyer gerne zur Verfügung.

Ausschnitt aus dem GWP (nicht massstäblich)

